



CORPUL DE CONTROL AL PRIM-MINISTRULUI

SINTEZA

acțiunii de control efectuată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. dr. Matei Balș”

În urma controlului efectuat la Institutul „Matei Balș”, echipa desemnată a identificat o serie de cauze, ce au condus la producerea incidentului din data de 29.01.2021, soldat cu pierderi de vieți omenești și pagube materiale la nivelul Pavilionului V, respectiv:

1. Instalația electrică veche proiectată și executată la nivelul anului 2001¹, subdimensionată pentru necesitățile actuale ale spitalului, respectiv încărcată cu consumatori de ultimă generație (aparatură medicală, paturi electrice, etc).²

2. Prezența în pavilioanele Institutului (atât pe holuri, birouri, bloc alimentar, saloane) a aparatelor electrice sau surse de aprindere, care nu intră în categoria aparaturii medicale, respectiv: cuptor cu microunde, lămpi de iluminat, televizor, frigidere, brichete, precum și defecțiuni la prize electrice, panou electric aferent paturilor etc.

3. Lipsa senzorilor de fum și de detecție a oxigenului în cadrul saloanelor Institutului, precum și a supravegherii video în interiorul clădirii, respectiv pe holuri.

4. Funcționarea Institutului fără autorizație de securitate la incendiu³, ci doar pe baza unui aviz de securitate nr. 16/20/SU-B-IF-A/27.03.2020, document cu caracter preliminar autorizării și care nu atestă respectarea cerințelor legale cu privire la securitatea la incendiu.

¹ În anul 2001 au fost executate lucrări la instalația electrică, lucrări care au inclus refacerea circuitelor electrice îngropate pentru iluminat și prize (conductor, tub, doze aparat, doze de legătură, prize, întrerupătoare, corpuri iluminat, tablouri electrice, lămpi de semnalizare etc.) astfel încât aceasta să corespundă nivelului de echipamente/dotări specifice acelei perioade.

² Singurele lucrări efectuate ulterior (doar în anul 2017), au vizat înlocuirea a 7 tablouri electrice 0,4 KV la etajul 3 și mansardă din Pavilionul nr. V. La demontarea tablourilor electrice s-au constatat deficiențe vizând, în principal, vechimea acestora, tablouri foarte încărcate și cablate defectuos, cu siguranțe necalibrate corespunzător, conexiuni electrice realizate incorect cu oxidări, cu șuruburi defecte sau nestrânse, cu părți neizolate electric, cu posibilitatea apariției unor încălziri locale excesive sau a unui arc electric. Memoriul tehnic explicativ nu face referiri cu privire la starea tehnică a echipamentelor electrice/instalației electrice existente la celelalte niveluri ale Pavilionului nr. V.

³ cu privire la avizarea și autorizarea/respectarea prevederilor legale/exploatarea construcției.

5. Lucrările de conformare a construcției la cerințele legale de securitate la incendiu nu au fost demarate fapt pentru care, la momentul producerii incendiului, la nivelul Pavilionului nr. V se regăseau neconformități a căror remediere ar fi putut reduce semnificativ consecințele incendiului. Neconformitățile vizau pereții căilor de evacuare (dintre saloane și culoarul de acces) ce nu erau rezistenți la foc⁴ și instalația de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu nu era cu acoperire totală, fiind supravegheate doar culoarele, birourile, camerele medicilor și asistentelor.

6. Încălcarea prevederilor legale de către o societate privată, în ceea ce privește organizarea serviciului prestat în domeniul de prevenire și stingere a incendiilor.

7. Temperaturi scăzute în interiorul saloanelor unde erau tratați pacienții infectați cu SARS-Cov2, aspecte detaliate în mass-media, fiind indusă suspiciunea prezenței unor surse suplimentare de încălzire (aeroterme/radiatoare). Parametrii tehnici de furnizare a agentului termic în cadrul spitalului, în noaptea de 28-29.01.2021 au variat între 73-75⁰ C (ceea ce presupune o temperatură de aproximativ 40⁰ C în calorifere față de un minim de 60⁰ C), mult sub valorile furnizate în aceeași perioadă a anului 2014⁵.

8. Obiectivele controlului desfășurat au vizat și alte aspecte în materie de atribuire, încheiere și derulare a contractelor la nivelul INBI Matei Balș, fiind constatate o serie de neconformități ce se regăsesc tratate pe larg în cadrul materialului de control și care au fost transmise Curții de Conturi a României în vederea analizării acestora și dispunerii de măsuri.

Corpul de Control al prim-ministrului împreună cu specialiști din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMMDMR) au elaborat un set de recomandări/măsuri considerând că implementarea acestora poate preîntâmpina producerea unor astfel de accidente tragice.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (6) din *OUG nr. 87/2020*, CCPM a sesizat organele de urmărire penală.

* * *

Pentru remedierea deficiențelor constatate, CCPM a formulat propuneri și recomandări a căror implementare este monitorizată în cadrul acțiunilor de evaluare post-control.

⁴ fiind realizați dintr-un parapet de zidărie cu înălțime de 1,2 m și sticlă

⁵ Conducerea Institutului a solicitat Companiei Municipale Termoenergetica București S.A. furnizarea agentului termic la temperaturile și presiunile optime pentru asigurarea condițiilor pentru tratarea pacienților internați.